VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zlepšenie technického vybavenia odborných účební v ZŠ a MŠ Palín
Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Objednávateľ: Obec Palín
Zhotoviteľ:
Miesto: Palín

Spracoval: Ing. Marián Mihálik
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**					
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					
1	612421131	Oprava vnútorných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	390,800			
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					
2	971036009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	16,000			
3	971056004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t	cm	25,000			
4	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	50,000			
	PSV	**Práce a dodávky PSV**					
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**					
5	721170909	Napojenie odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110	ks	1,000			
6	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	15,000			
7	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	15,000			
8	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,246			
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					
9	722131913	Napojenie vodovodného potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	1,000			
10	722172101	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2.3 - PN10, polyfúznym zváraním	m	10,000			
11	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	10,000			
12	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000			
13	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,226			
	763	**Konštrukcie - drevostavby**					
14	763120010	Sadrokartónový obklad pre sanitárne inštalácie, jednoduché opláštenie, doska 12,5 mm	m2	3,250			
15	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,814			
	776	**Podlahy povlakové**					
16	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	76,700			
17	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	76,700			
18	*2841291711*	*Homogénne, antistaticky vodivé PVC*	*m2*	*5,062*			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	130,090			
20	776521240	Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov	m2	130,090			
21	*2841291711*	*Homogénne, antistaticky vodivé PVC*	*m2*	*133,993*			
22	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	130,090			
23	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	130,090			
24	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	130,090			
25	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou	m2	130,090			
26	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	81,265			

783 Dokončovacie práce - nátery

27	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	101,358			
28	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	101,358			

784 Dokončovacie práce - maľby

29	784401801	m	m2	390,800			
30	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	289,442			
31	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	390,800			
32	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	162,850			
33	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	289,442			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

34	210010000	Elektroinštalácia	kpl	1,000			

Celkom