## Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

| *Názov projektu* | Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčika, Palín |
|---|---|

| P.č. | Názov výdavku | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Práce a dodávky HSV - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - Oprava vnútorných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková | m2 | 390,800 | | | | |
| 2 | Práce a dodávky HSV - Ostatné konštrukcie a práce-búranie - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t | cm | 16,000 | | | | |
| 3 | Práce a dodávky HSV - Ostatné konštrukcie a práce-búranie - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - železobetónových -0,00005t | cm | 25,000 | | | | |
| 4 | Práce a dodávky HSV - Ostatné konštrukcie a práce-búranie - Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t | cm | 50,000 | | | | |
| 5 | Práce a dodávky PSV - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Napojenie odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 | ks | 1,000 | | | | |
| 6 | Práce a dodávky PSV - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8 | m | 15,000 | | | | |
| 7 | Práce a dodávky PSV - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 15,000 | | | | |
| 8 | Práce a dodávky PSV - Zdravotech. vnútorná kanalizácia - Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 2,246 | | | | |
| 9 | Práce a dodávky PSV - Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Napojenie vodovodného potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | súb. | 1,000 | | | | |
| 10 | Práce a dodávky PSV - Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Potrubie z plastických rúr PP-R D25/2,3 - PN10, polyfúznym zváraním | m | 10,000 | | | | |
| 11 | Práce a dodávky PSV - Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 10,000 | | | | |
| 12 | Práce a dodávky PSV - Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 10,000 | | | | |
| 13 | Práce a dodávky PSV - Zdravotechnika - vnútorný vodovod - Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 1,226 | | | | |
| 14 | Práce a dodávky PSV - Konštrukcie - drevostavby - Sadrokartónový obklad pre sanitárne inštalácie, jednoduché opláštenie, doska 12,5 mm | m2 | 3,250 | | | | |
| 15 | Práce a dodávky PSV - Konštrukcie - drevostavby - Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | % | 0,814 | | | | |
| 16 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Demontáž soklikov alebo líšt | m | 76,700 | | | | |
| 17 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Lepenie podlahových soklov z PVC | m | 76,700 | | | | |
| 18 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Homogénne, antistaticky vodivé PVC | m2 | 5,062 | | | | |
| 19 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 130,090 | | | | |
| 20 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Lepenie povlakových podláh PVC, kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov | m2 | 130,090 | | | | |
| 21 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Homogénne, antistaticky vodivé PVC | m2 | 133,993 | | | | |
| 22 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 130,090 | | | | |
| 23 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 130,090 | | | | |
| 24 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Penetrovanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 130,090 | | | | |
| 25 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou | m2 | 130,090 | | | | |
| 26 | Práce a dodávky PSV - Podlahy povlakové - Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 81,265 | | | | |
| 27 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - nátery - Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 101,358 | | | | |
| 28 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - nátery - Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením | m2 | 101,358 | | | | |
| 29 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - maľby - Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m | m2 | 390,800 | | | | |
| 30 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - maľby - Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 289,442 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - maľby - Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 390,800 | | | | |
| 32 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - maľby - Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 162,850 | | | | |
| 33 | Práce a dodávky PSV - Dokončovacie práce - maľby - Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 289,442 | | | | |
| 34 | Práce a dodávky M - Elektromontáže - Elektroinštalácia | kpl | 1,000 | | | | |
| | ***SPOLU*** | | | | | | |